

Vedr.: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København

Varsling for ramning af minipæle

Vi skal hermed orientere Dem om, at der i forbindelse med ombygning af Cobis på ovennævnte adresse vil blive foretaget ramning af mini pæle (Ø219 mm stålørspæle).

Arbejdet forventes påbegyndt 30. januar og pågå hele februar 2023. Arbejdet kan foregå i tidsrummet 7-18.

Idet denne type arbejde er støjende og til tider kan frembringe lavfrekvente vibrationer / rystelser i jorden er vi i henhold til §12 i Byggeloven forpligtet til, at orientere Dem om ovennævnte forhold senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Hoffmann følger de fastsatte regler herfor og der vil under arbejdet blive overvåget eventuelle vibration / rystelser med måleudstyr på bygninger i nærheden af hvor minipæle udføres.

Til orientering skal der udføres 32 minipæle med en forventet dybde på 9 – 11 meter.

Såfremt De måtte have indsigelser mod udførelsen af nævnte arbejder, skal De indenfor 7 dage sende os en skriftlig meddelelse herom.

Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på LGC@Hoffmann.dk.

Vi gør hvad vi kan for at mindske generne mest muligt.

Med venlig hilsen
Lea Glahn, Byggeleder Hoffmann A/S

Princip for ramning af minipæle:

Pæle ankommer til pladsen i stykker af ca. 1 meter. Et stykke bankes i jorden hvorefter næste stykke stables ovenpå og rørene svejses sammen. Når alle pæle er banket i jorden udstøbes hulrummet i pælene med beton og armering. Denne metode er skånsom sammenlignet med ramning af solide pæle og spuns idet rørene kun er 22 cm i diameter.

